

Kostenschätzung barrierefreie Unisex Toilette inkl. Sanierung Herren WC

Tragwerksplaner :

Überprüfung der Abbruch- und Abfangungsarbeiten,
Statik erstellen für Bauantrag + Prüfstatik 3.000,00

Heizung / Sanitär :

Rückbau der Altinstallationen, Neuinstallation der Versorgungs-
leitungen und Spülkästen , Lieferung und Einbau aller
WC- Einrichtungsgegenstände 19.500,00

Elektro :

Rückbau alte Leitungsführung, Neuinstallation für Steckdosen und
Beleuchtung , Endmontage Beleuchtung und Steckdose 3.800,00

Maurerarbeiten (BBH) :

Wandburchbrüche und Wandschlitze nach Installation
schließen, Wände begradigen
Abfangungen durchführen, Beiputz- und Putzarbeiten,
Beimauerungen,
40h x 56,- = 2.240,- gerundet 2.500,- 2.500,00

Abbrucharbeiten + Materialentsorgung (BBH)

Türe brechen , Türanschläge abbrechen, Wandschlitze und
Bodendurchbrüche herstellen
16h x 56,- = 896,- gerundet 1.000,- 1.000,00
Container für Baustoffe und Wertstoffe 1.000,00

Trockenbauarbeiten - Kleinmengen:

Wände mit Türen 25m² x 120,- = 3.000,-
Vormauerungen h= 1,40m - 12 m² x 120,- 1.440,- gerundet 1.500 4.500,00

Fliesenarbeiten :

Boden 20m² x 80,- = 1.600,-
Wände 95 m² x 90,- = 8.550,- gerundet 8.600,-
Nivellierspachtel Boden 600,-
Bodeneinlauf einarbeiten 250,- 11.050,00

3 Türen inkl. Drücker + Türschließer:

Lager , Pumi , Herren WC ca. 1.500,- € / Tür 4.500,00

**Elektrisch betriebene Tür für barrierefreies WC
mit Taster innen und außen usw.**

7.000,00

WC-Trennwand

2.500,00

Malerarbeiten :

Decke, Vorraum, Pumi , Lager

20h x 56,- = 1.120,- + Material 500,- = 1.620,-

1.650,00

Reinigung :

750,00

Kostenschätzung netto

62.750,00

19% Mehrwertsteuer

11.922,50

Kostenschätzung inkl. Mehrwertsteuer**74.672,50****Gerundet****75.000,00**